



PIANTA PLATEA DI FONDAZIONE



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	
CALCESTRUZZO	PLATEA DI FONDAZIONE: C25/30, Classe di esposizione XC2
ACCIAIO DA ARMATURA	B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO



NOTE E PRESCRIZIONI
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO AGGIUNGERE ACQUA AGLI IMPASTI IN CANTIERE
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO OPERARE SALDATURE DEI FERRI SALVO DIVERSA E SPECIFICA PRESCRIZIONE
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO EFFETTUARE I GETTI CON TEMPERATURA INFERIORE AI DUE GRADI CENTIGRADI
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO EFFETTUARE INTERRUZIONI DI GETTO, SALVO NULLA OSTA DELLA DIREZIONE LAVORI
- E' ASSOLUTAMENTE VIETATO OPERARE I DISARMI SENZA AVER AVVISATO LA DIREZIONE LAVORI.
- PRIMA DI PROCEDERE CON I GETTI AVISARE LA DIREZIONE LAVORI
- LUNGHEZZA MINIMA DI SOVRAPPOSIZIONE BARRE PARI A 50 DIAMETRI SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
- COPRIFERRO MINIMO 5 CM SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- RAGGIO MINIMO MANDRINO PER REALIZZARE LE PIEGATURE: 8Ø
- CONTROLLO DI ACCETTAZIONE TIPO A.
- PER CIASCUNA PARTITA DI ACCIAIO IMPIEGATA PRESENTARE I CERTIFICATI DI PROVA NON ANTERIORI AI TRE MESI.